

西神・山手線 西神中央駅リニューアル電気設備他改修工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市交通局
- ・場 所 西神中央駅（神戸市西区糺台5丁目）
- ・工 種 電気一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和6年12月12日から令和7年10月31日

◆変更契約の概要 第1回変更

- ・変更契約日 令和7年9月24日
- ・契約金額（税込）

変更前	¥77,660,000 円
変更額	¥9,757,000 円
変更後	¥87,417,000 円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区花隈町 33-26
（株）甲友電気設備
代表取締役 田中 祐一

◆備考

契約変更理由書

神戸市交通局

工 事 名	西神・山手線 西神中央駅リニューアル電気設備他改修工事
契約変更の工事概要 <電気設備工事> 1. デジタルサイネージ用電源新設を取り止め 2. 照明器具台数及び仕様の変更 3. 撤去機器の追加 4. サイン照明 LED 化の追加 5. コンセント及びスピーカー台数の追加 6. 監視カメラ用配線新設の追加 7. 感知器台数の追加 8. サイン分電盤の内機更新を追加 9. 工期延長 <機械設備工事> 10. コンコース内給水配管保温剥離部分補修の追加 11. ダクト工事を取りやめ、制気口の更新のみに変更	
契約変更の理由 <電気設備工事> 1. 関連工事と協議の結果、新設予定であったデジタルサイネージを取り止めとなったため、電源工事も取り止める。 2. 現地詳細調査の結果、ホーム階の一部照明器具を一般形から防水形として更新する必要があるため、仕様の変更を行う。 また建築意匠上、既設照明器具を流用できない箇所が見つかったため、器具を追加する。 3. 現地詳細調査の結果、ルーバー天井とする箇所に支障する既設配管が見つかったため、調査及び撤去一式を追加する。 4. 関連工事と協議の結果、サイン照明を LED 化する必要があるため、追加する。 5. 現地詳細調査の結果、営業用コンセント及びスピーカーを増設する必要があるため、追加する。 6. 関連工事と協議の結果、監視カメラ用配線工事を本工事で行う必要があるため、追加する。 7. 関連工事と協議の結果、ルーバー天井に木材を使用することにより、1 階コンコースに感知器を設置する必要があるため、追加する。 8. サイン照明の LED 化に伴い、既設フル 2 線照明制御に取り込むため、分電盤の内機を更新する。 9. 上記に伴い、盤製作・施工に時間を要するため、工期を 35 日間延長する。 <機械設備工事> 10. 現場詳細調査の結果、コンコース内既設給水配管の保温材に剥離が見られたため、これを補修する。 11. 当初はスパンドレル垂壁へ既設ダクトを延伸し、壁面に制気口を設置予定だったが、建築意匠に変更があったため、ダクト工事を取りやめて既設位置での制気口更新に変更する。	

(公表様式第 6 号)